

ANEXO II do Edital de Pregão Eletrônico n.º 44/2020/AD
Quadro de Especificações e Serviços - Página 1/4

AMBIENTE	CIRCULAÇÃO 1	SECRETARIA	LABORATÓRIO 1	LABORATÓRIO 2	LABORATÓRIO 3	HALL 1
ÁREA	18,40m ²	16,4m ²	49,30 m ²	31,25 m ²	54,00 m ²	4,25 m ²
PORTAS	Porta de ferro - falta mola hidráulica aérea / manutenção geral Porta blindada existente	Porta de madeira existente: Instalar alisar e maçaneta	Porta de madeira existente	Porta de madeira existente	Remover porta da antiga sala de assuntos pedagógicos e substituir na entrada atual	-
JANELAS	-	Fazer limpeza e manutenção	Fazer limpeza e manutenção	Fazer limpeza e manutenção	-	-
PISO	Piso existente em granito - manter	Piso cerâmico - manter	Remover piso cerâmico; Criar rampa de acesso; Fazer novos pontos hidráulicos para as bancadas pelo contrapiso; Instalar novo piso cerâmico	Piso cerâmico - manter	Remover piso cerâmico, Refazer contrapiso para nivelamento das salas; Fazer duas rampas de acesso; Instalar novo piso cerâmico.	Piso existente em granito - manter
NÍVEL	0,00 m	0,00 m	0,07 m	0,00 m	0,10 m	0,00 m
PÉ-DIREITO	2,24 m	2,80 m	2,86 m	2,82 m	2,81 m	2,40 m / 2,54 m
PAREDE	Pintura PVA sobre emassamento; cor branco neve	Refazer a massa na parede da janela. Pintura PVA sobre emassamento e forro de gesso; cor branco neve	Pintura PVA sobre emassamento; cor branco neve Manter revestimento cerâmico das paredes	Pintura PVA sobre emassamento; cor branco neve Manter revestimento cerâmico das paredes	Demolir paredes para união das 3 salas; Pintura PVA sobre emassamento; cor branco neve ; Instalar revestimento cerâmico na parede da bancada molhada	Revestimento cerâmico Ok
TETO	Pintura PVA sobre forro em gesso; cor branco neve	Pintura PVA sobre forro em gesso; cor branco neve	Pintura PVA sobre forro em gesso; cor branco neve	Pintura PVA sobre forro em gesso; cor branco neve	Pintura PVA sobre forro em gesso; cor branco neve	
TOMADAS	-	5 tomadas de uso geral 1 tomada de ar-condicionado	6 tomadas de uso geral 2 tomadas de ar-condicionado (uma já apresenta o padrão atual)	7 tomadas de uso geral 1 tomada de ar-condicionado (já apresenta o padrão atual)	12 tomadas de uso geral. Verificar os equipamentos que necessitam de tomadas específicas.	-
INTERRUPTORES	Não possui. As luminárias são acesas juntamente ao hall de entrada do edifício.	1 interruptor duplo	1 interruptor simples	1 interruptor duplo	Rever circuitos para instalação de 2 interruptores three-way	1 interruptor simples
LUMINÁRIAS	2 luminárias de 4 lâmpadas	3 luminárias de 4 lâmpadas	9 luminárias de 4 lâmpadas	6 luminárias de 4 lâmpadas	7 luminárias de 4 lâmpadas	Iluminação na sanca de gesso (não ligou)
EQUIPAMENTOS	-		-	-		-
MOBILIÁRIO FIXO	-	Substituir marcenaria abaixo da janela - armário com 4 portas e prateleira Desmontar divisória existente e remontá-la no sentido contrário de acordo com o projeto.	Substituir marcenaria abaixo da janela - armário com 16 portas e prateleiras	Bancadas fixas - 20 estações de trabalho Manter armários existentes abaixo da janela.	Remover divisórias da antiga sala e reinstalá-las de acordo com o novo layout Instalação de 7 bancadas em granito cinza andorinha apoiadas sob alvenaria. Todas apresentam 60cm de profundidade Bancada 1 = 3,15m Bancada 2 = 2,00m Bancada 3 = 3,10m Bancada 4 =	-
MOBILIÁRIO GERAL	-	-	Fazer mais duas bancadas em granito, com 5 lugares cada uma - seguir o modelo existente	-		-
AR CONDICIONADO	-	1 unidade de 15.000 Btus (não ligou)	2 unidades de 30.000 Btus	1 unidade de 30.000 Btus (não ligou)	2 unidade médias de parede (não foi possível verificar os Btus)	-
HIDRÁULICA	-	-	Substituir 2 torneiras: Ref.: Torneira de parede bica alta articulada cromada Alimentação de água e esgoto para as bancadas.	Substituir 1 torneira: Ref.: Torneira de parede bica alta articulada cromada.	Instalar 2 torneiras: Ref.: Torneira de parede bica alta articulada cromada Instalar 2 cubas em aço inox Instalar sifão articulado.	-
OBS.	-	Verificar se há alguma infiltração vindo da fachada.	A rampa tem 0,70m de comprimento e inclinação de 10% (inclinação permitida para reformas)	Cada estação de trabalho possui 2 tomadas simples na alvenaria	A rampa tem 1,00m de comprimento e inclinação de 10% (inclinação permitida para reformas)	-

ANEXO II do Edital de Pregão Eletrônico n.º 44/2020/AD
Quadro de Especificações e Serviços - Página 3/4

AMBIENTE	W.C. 2	GABINETE COORDENAÇÃO	SALA DE REUNIÕES	SALA DE ESPERA	CLÍNICA	RAIO-X
ÁREA	2,76 m ²	21,30 m ²	11,60 m ²	15,80 m ²	87,80 m ²	4,45 m ²
PORTAS	Porta de madeira - manutenção	Porta de madeira existente - aplicar verniz e instalar maçaneta	3 portas de divisórias em bom estado	Portas de madeira em bom estado - manter	Instalar porta de madeira - 80cm	Instalar porta de madeira - 70cm
JANELAS	Fazer limpeza e manutenção	Fazer limpeza e manutenção	Fazer limpeza e manutenção	-	Fazer limpeza e manutenção	-
PISO	Piso cerâmico - manter	Remover piso vinílico danificado e substituir por vinílico novo.	Remover piso vinílico danificado e substituir por vinílico novo.	Piso cerâmico - manter	Remover piso cerâmico e substituir por novo	Piso cerâmico - manter
NÍVEL	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,10 m	0,28 m	0,10 m
PÉ-DIREITO	2,26 m	2,83 m	2,83 m	2,77 m	2,70 m	2,26 m
PAREDE	Revestimento cerâmico - manter	Refazer massa da parede de entrada Pintura PVA sobre emassamento; cor branco neve Revestimento cerâmico em bom estado - manter	Pintura PVA sobre emassamento; cor branco neve	Pintura PVA sobre emassamento; cor branco neve	Remover revestimento cerâmico e substituir por novo.	Pintura PVA sobre emassamento; cor branco neve
TETO	Refazer massa; Pintura PVA sobre laje; cor branco neve; Instalar grelha de exaustão.	Pintura PVA sobre forro em gesso; cor branco neve	Pintura PVA sobre forro em gesso; cor branco neve	Pintura PVA sobre forro em gesso; cor branco neve	Remover forro de PVC e substituir por novo.	Pintura PVA sobre forro em gesso; cor branco neve
TOMADAS	1 tomada de uso geral	4 tomadas de uso geral (já são do padrão atual) 1 tomada de ar-condicionado	9 tomadas de uso geral	2 tomadas de uso geral	48 tomadas de uso geral	1 tomada de uso específico
INTERRUPTORES	1 interruptor simples	Não apresenta. Acionamento das lâmpadas é feito na Circulação 2	Não apresenta. Acionamento das lâmpadas é feito na Circulação 2	2 interruptores simples	1 interruptor triplo	1 interruptor simples (por fora da sala)
LUMINÁRIAS	1 arandela de 2 lâmpadas	3 luminárias de 4 lâmpadas	2 luminárias de 4 lâmpadas	2 luminárias de 4 lâmpadas	16 luminárias embutidas	1 luminária de 2 lâmpadas
EQUIPAMENTOS	-	Computador	-	-	Fazer a instalação dos equipamentos - Já encontram-se no espaço	Equipamento específico - Já encontra-se no espaço
MOBILIÁRIO FIXO	Bancada em granito em bom estado	Armário abaixo da janela com 7 portas e prateleiras em bom estado	Armário abaixo da janela com 5 portas e prateleiras em bom estado	Remoção da divisória.	Estações de trabalho com bancada em bom estado Substituir 1 vidro temperado de 1,62m x 1,00m	-
MOBILIÁRIO GERAL	-	Substituir persiana	-	-	-	-
AR CONDICIONADO	-	1 unidade de 30.000 Btus	1 unidade de 18.000 Btus	-	2 unidades grandes de parede (não foi possível verificar os Btus)	-
HIDRÁULICA	Falta um acabamento de registro. Substituir assento do vaso sanitário	-	-	-	1 torneira por estação - 12 estações de trabalho - todas em funcionamento	-
OBS.	-	-	-	-	-	-

ANEXO II do Edital de Pregão Eletrônico n.º 44/2020/AD
Quadro de Especificações e Serviços - Página 4/4

AMBIENTE	CIRCULAÇÃO 3	SALA DE GESSO	SALA DE ESTERILIZAÇÃO	CIRCULAÇÃO 4	W.C. 3	W.C. 4	DEPÓSITO
ÁREA	2,45 m ²	6,05 m ²	6,20 m ²	4,40 m ²	4,25 m ²	3,00 m ²	11,40 m ²
PORTAS	-	Porta existente	Porta existente	-	porta de madeira - 70cm	porta de madeira - 70cm	porta de madeira - 70cm
JANELAS	-	Vidro fixo existente	Vidro fixo existente	Fazer limpeza e manutenção	-	-	-
PISO	Piso cerâmico - manter	Piso cerâmico - manter	Piso cerâmico - manter	por novo	Piso cerâmico - manter	Piso cerâmico - manter	Piso cerâmico - manter
NÍVEL	0,28 m	0,28 m	0,28 m	0,28 m	0,28 m	0,28 m	0,28 m
PÉ-DIREITO	2,70 m	2,70 m	2,70 m	2,45 m	2,45 m	2,45 m	2,45 m
PAREDE	Revestimento cerâmico - manter	Revestimento cerâmico - manter	Revestimento cerâmico - manter	substituir por novo.	Fazer limpeza e manutenção	Fazer limpeza e manutenção	Fazer limpeza e manutenção
TETO	Forro de PVC - manter	Forro de PVC - manter	Forro de PVC - manter	Forro de PVC - manter	Forro de PVC - manter	Forro de PVC - manter	Forro de PVC - manter
TOMADAS	-	de uso específico	de uso específico	-	1 tomada de uso geral	1 tomada de uso geral	4 tomadas de uso geral
INTERRUPTORES	-	1 interruptor simples	1 interruptor simples	-	1 interruptor simples	1 interruptor simples	1 interruptor simples
LUMINÁRIAS	1 luminária de 2 lâmpadas	1 luminária de 2 lâmpadas	1 luminária de 2 lâmpadas	3 luminárias de 2 lâmpadas	1 luminária de 2 lâmpadas	1 luminária de 2 lâmpadas	2 luminária de 2 lâmpadas
EQUIPAMENTOS	-	encontram-se no espaço	encontram-se no espaço	-	-	-	-
MOBILIÁRIO FIXO	-	Bancada em granito em bom estado	Bancada em granito em bom estado	-	-	-	-
MOBILIÁRIO GERAL	-	-	-	-	-	-	-
AR CONDICIONADO	-	-	-	-	-	-	-
HIDRÁULICA	-	de bancada bica alta articulada	manter	-	vaso sanitário e chuveiro	vaso sanitário e chuveiro	-
OBS.	-	-	-	com sujeira excessiva)	com sujeira excessiva)	com sujeira excessiva)	com sujeira excessiva)