



PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS
ANEXO II-D - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANILHA DE CUSTOS DO LICITANTE ITEM 1

Item 1 - Serviços de Adaptação, Manutenção e Reformas em Niterói - RJ

Item	Código do item	Origem	Discriminação	Unidade	Quantidade (A)	Preço Item (B)	BDI(C)	ITEM (B) + (B) X C = (D)	Total Item (Ax D)
	96358	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M ²	500.00	R\$ 86.95	23.54%	R\$ 107.41	R\$ 53,705.00
	96359	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P	M ²	500.00	R\$ 95.46	23.54%	R\$ 117.93	R\$ 58,965.00
	96360	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M ²	500.00	R\$ 108.78	23.54%	R\$ 134.38	R\$ 67,190.00

Item	Código do item	Origem	Discriminação	Unidade	Quantidade (A)	Preço Item (B)	BDI(C)	ITEM (B) + (B) X C = (D)	Total Item (Ax D)
	96361	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	M²	500.00	R\$ 125.10	23.54%	R\$ 154.54	R\$ 77,270.00
	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	500.00	R\$ 64.85	23.54%	R\$ 80.11	R\$ 40,055.00
	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	150.00	R\$ 41.53	23.54%	R\$ 51.30	R\$ 7,695.00
	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	500.00	R\$ 50.48	23.54%	R\$ 62.36	R\$ 31,180.00
	RV 25.10.0053 (A)	SCO-RIO	FORRO ACÚSTICO ARMSTRONG OU SIMILAR, TIPO "FINE FISSURED" RH 90 TEGULAR, DE (625X625)MM, PERFIL JAVELIN, PARA ÁREAS SUPERIORES A 100M2, EXCLUSIVES DESPESAS COM ANDAIMES, FRETES E ESTRUTURAS AUXILIARES. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M²	500.00	R\$ 154.92	23.54%	R\$ 191.38	R\$ 95,690.00
	96372	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	500.00	R\$ 20.50	23.54%	R\$ 25.32	R\$ 12,660.00
	AL 10.05.0153	SCO-RIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA TIPO PAINEL-PAINEL, COM 35MM DE ESPESSURA, CONSTITUÍDA DE PAINEL CEGO, COM MIOLO SEMI-OCO, REVESTIDO EM CHAPA DURA DE ALTA DENSIDADE, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, ESTRUTURADO EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO, PINTADO, INCLUSIVE PORTAS E EXCLUSIVE SUAS FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M²	500.00	R\$ 110.70	23.54%	R\$ 136.75	R\$ 68,375.00

Item	Código do item	Origem	Discriminação	Unidade	Quantidade (A)	Preço Item (B)	BDI(C)	ITEM (B) + (B) X C = (D)	Total Item (Ax D)
	AL 10.05.0450	SCO-RIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA TIPO PAINEL-BANDEIRA DE VIDRO, COM 35MM DE ESPESSURA, CONSTITUÍDA DE PAINEL DE VIDRO NA PARTE SUPERIOR (INCLUSIVE ESTE), COM MIOLO SEMI-OCO, REVESTIDO EM CHAPA DURA DE ALTA DENSIDADE, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, ESTRUTURADO EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO, PINTADO, INCLUSIVE PORTAS E EXCLUSIVE SUAS FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M²	300.00	R\$ 150.93	23.54%	R\$ 186.45	R\$ 55,935.00
	AL 10.05.0800	SCO-RIO	DIVISÓRIA TIPO PAINEL-VIDRO-PAINEL, COM 35MM DE ESPESSURA, CONSIDERANDO UMA ÁREA SUPERIOR A 100M², CONSTITUÍDA DE PAINEL CEGO ATE A ALTURA DE 1,10M E ACIMA DE 2,10M, COM VIDRO ENTRE 1,10 E 2,10M (INCLUSIVE ESTE) , COM MIOLO SEMI-OCO, REVESTIDO EM CHAPA DURA DE ALTA DENSIDADE, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, ESTRUTURADO EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO, PINTADO, INCLUSIVE PORTAS E EXCLUSIVE SUAS FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M²	400.00	R\$ 115.58	23.54%	R\$ 142.78	R\$ 57,112.00
		mercado	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DE PLACAS DE MDP 15MM E ISOLAMENTO ACÚSTICO EM LÃ DE ROCHA BASALTICA 50MM, TIPO PAINEL-PAINEL, ESPESSURA FINAL DE 90MM, MODULAÇÃO DE BASE 920MM, REVESTIDA NAS FACES APARENTES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, ESTRUTURADO EM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA.	M²	200.00	R\$ 648.00	23.54%	R\$ 800.51	R\$ 160,102.00

Item	Código do item	Origem	Discriminação	Unidade	Quantidade (A)	Preço Item (B)	BDI(C)	ITEM (B) + (B) X C = (D)	Total Item (Ax D)
1		mercado	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DE PLACAS DE MDP15MM E ISOLAMENTO ACÚSTICO EM LÃ DE ROCHA BASALTICA 50MM, TIPO PAINEL-BANDEIRA DE VIDRO, COM ESPESSURA FINAL 90MM, MODULAÇÃO DE BASE 920MM, REVESTIDA NAS FACES APARENTES COM LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTURADO EM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PINTADO. BANDEIRA DE VIDRO CONSTITUÍDA DE MÓDULO DE VIDRO LAMINADO 6MM ENCAIXILHADO EM QUADRO DE ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO TOTAL DA LÂMINA, NA PARTE SUPERIOR, SEM PERSIANA	M²	130.00	R\$ 748.00	23.54%	R\$ 924.05	R\$ 120,126.50
		mercado	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DE PLACAS DE MDP 15MM E ISOLAMENTO ACÚSTICO EM LÃ DE ROCHA BASALTICA 50MM, TIPO PAINEL-BANDEIRA DE VIDRO-PAINEL, ESPESSURA FINAL DE 90MM, MODULAÇÃO DE BASE 920MM, REVESTIDA NAS FACES APARENTES COM LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTURADO EM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. BANDEIRA DE VIDRO CONSTITUÍDA DE MÓDULO DE VIDRO LAMINADO 6MM ENCAIXILHADO EM QUADRO DE ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO TOTAL DA LÂMINA, COM PERSIANA EM LÂMINAS DE ALUMÍNIO FLEXÍVEL PORCELANIZADA A FOGO ESPESSURA 16MM COM TRATAMENTO PRIMER EPOXI CROMADO DE ZINCO, ACABAMENTO PINTURA POLIÉSTER, MECANISMO DE ACIONAMENTO DE LÂMINAS SUAVE, COM BOTÃO APLICADO EXTERNAMENTE COM GIRO DE ATÉ 180º	M²	130.00	R\$ 748.00	23.54%	R\$ 924.05	R\$ 120,126.50
	ES 10.10.0206 (B)	SCO-RIO MODIFICADO	PORTA COMPENSADA, REVESTIDA COM FORMICA DE ESPESSURA DE 1MM, DE (80 X 210) CM, MARCO (7 X 3)CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE FERRAGENS (PARA PORTAS EM DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO)	UNID	100.00	R\$ 638.19	23.54%	R\$ 788.39	R\$ 78,839.00
	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M	1030.00	R\$ 6.79	23.54%	R\$ 8.39	R\$ 8,641.70

Item	Código do item	Origem	Discriminação	Unidade	Quantidade (A)	Preço Item (B)	BDI(C)	ITEM (B) + (B) X C = (D)	Total Item (AxD)
	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID	150.00	R\$ 103.34	23.54%	R\$ 127.66	R\$ 19,149.00
	100709	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF 12/2019	UNID	450.00	R\$ 52.14	23.54%	R\$ 64.41	R\$ 28,984.50
		mercado	PORTAS CONFECCIONADAS COM CHAPAS DE MDP, MADEIRA INDUSTRIALIZADA, PLANA, ESTABILIZADAS, DENSIDADES VARIÁVEIS, ESPESSURA 36mm, REVESTIDA NAS FACES COM LAMINADOS OU QUALQUER MATERIAL QUE PERMITA APLICAÇÃO E TOPOS COM FITA PVC APLICADAS PELO PROCESSO "HOT MELT". - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	50.00	R\$ 1,800.00	23.54%	R\$ 2,223.64	R\$ 111,182.00
	72117	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	80.00	R\$ 114.59	23.54%	R\$ 141.56	R\$ 11,324.80
	84957	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	80.00	R\$ 140.04	23.54%	R\$ 173.00	R\$ 13,840.00
	84959	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	80.00	R\$ 161.01	23.54%	R\$ 198.90	R\$ 15,912.00
	72122	SINAPI	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	80.00	R\$ 100.08	23.54%	R\$ 123.63	R\$ 9,890.40
	72118	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	150.00	R\$ 223.59	23.54%	R\$ 276.21	R\$ 41,431.50
	72119	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M²	150.00	R\$ 281.91	23.54%	R\$ 348.26	R\$ 52,239.00
	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	4000.00	R\$ 15.51	23.54%	R\$ 19.16	R\$ 76,640.00
	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	4000.00	R\$ 14.00	23.54%	R\$ 17.29	R\$ 69,160.00
	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	650.00	R\$ 29.03	23.54%	R\$ 35.86	R\$ 23,309.00

Processo 23069.163116/2020-11
Pregão Eletrônico XX/2020

Item	Código do item	Origem	Discriminação	Unidade	Quantidade (A)	Preço Item (B)	BDI(C)	ITEM (B) + (B) X C = (D)	Total Item (AxD)
	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	650.00	R\$ 16.12	23.54%	R\$ 19.91	R\$ 12,941.50
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO									R\$ 1,599,671.40

1 - A CONTRATADA deverá fornecer e empregar todos os equipamentos necessários para a execução dos serviços, inclusive: andaimes, tapumes, escadas, equipamentos de proteção individuais e coletivos etc.

2 - fonte de consulta SINAPI-RJ e SCO-RJ preços praticados pelas citadas fontes no mês de setembro e outubro de 2020, respectivamente.

3- As cores dos revestimentos, acabamentos, tintas etc serão definidos pela FISCALIZAÇÃO.

4- OS ITENS DESTA PLANILHA ABRANGEM A EXECUÇÃO DO SERVIÇO **COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.**



PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS
ANEXO II-D - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANILHA DE CUSTOS DO LICITANTE ITEM 2

Item 2 - Serviços de Adaptação, Manutenção e Reformas em Volta Redonda e Angra dos Reis - RJ

Item	Código do item	Origem	Discriminação	Unidade	Quantidade (A)	Preço Item (B)	BDI(C)	ITEM (B) + (B) X C = (D)	Total Item (Ax D)
	96358	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M ²	130.00	R\$ 86.95	23.54%	R\$ 107.41	R\$ 13,963.30
	96359	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P	M ²	130.00	R\$ 95.46	23.54%	R\$ 117.93	R\$ 15,330.90
	96360	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M ²	130.00	R\$ 108.78	23.54%	R\$ 134.38	R\$ 17,469.40
	96361	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	M ²	130.00	R\$ 125.10	23.54%	R\$ 154.54	R\$ 20,090.20
	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	250.00	R\$ 64.85	23.54%	R\$ 80.11	R\$ 20,027.50
	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	75.00	R\$ 41.53	23.54%	R\$ 51.30	R\$ 3,847.50

Item	Código do item	Origem	Discriminação	Unidade	Quantidade (A)	Preço Item (B)	BDI(C)	ITEM (B) + (B) X C = (D)	Total Item (Ax D)
	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	250.00	R\$ 50.48	23.54%	R\$ 62.36	R\$ 15,590.00
	RV 25.10.0053 (A)	SCO-RIO	FORRO ACÚSTICO ARMSTRONG OU SIMILAR, TIPO "FINE FISSURED" RH 90 TEGULAR, DE (625X625)MM, PERFIL JAVELIN, PARA ÁREAS SUPERIORES A 100M2, EXCLUSIVES DESPESAS COM ANDAIMES, FRETES E ESTRUTURAS AUXILIARES. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M²	200.00	R\$ 154.92	23.54%	R\$ 191.38	R\$ 38,276.00
	96372	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	200.00	R\$ 20.50	23.54%	R\$ 25.32	R\$ 5,064.00
	AL 10.05.0153	SCO-RIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA TIPO PAINEL-PAINEL, COM 35MM DE ESPESSURA, CONSTITUÍDA DE PAINEL CEGO, COM MIOLO SEMI-OCO, REVESTIDO EM CHAPA DURA DE ALTA DENSIDADE, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, ESTRUTURADO EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO, PINTADO, INCLUSIVE PORTAS E EXCLUSIVE SUAS FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M²	130.00	R\$ 21.50	23.54%	R\$ 26.56	R\$ 3,452.80
	AL 10.05.0450	SCO-RIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA TIPO PAINEL-BANDEIRA DE VIDRO, COM 35MM DE ESPESSURA, CONSTITUÍDA DE PAINEL DE VIDRO NA PARTE SUPERIOR (INCLUSIVE ESTE), COM MIOLO SEMI-OCO, REVESTIDO EM CHAPA DURA DE ALTA DENSIDADE, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, ESTRUTURADO EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO, PINTADO, INCLUSIVE PORTAS E EXCLUSIVE SUAS FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M²	130.00	R\$ 22.50	23.54%	R\$ 27.80	R\$ 3,614.00
	AL 10.05.0800	SCO-RIO	DIVISÓRIA TIPO PAINEL-VIDRO-PAINEL, COM 35MM DE ESPESSURA, CONSIDERANDO UMA ÁREA SUPERIOR A 100M², CONSTITUÍDA DE PAINEL CEGO ATE A ALTURA DE 1,10M E ACIMA DE 2,10M, COM VIDRO ENTRE 1,10 E 2,10M (INCLUSIVE ESTE) , COM MIOLO SEMI-OCO, REVESTIDO EM CHAPA DURA DE ALTA DENSIDADE, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, ESTRUTURADO EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO, PINTADO, INCLUSIVE PORTAS E EXCLUSIVE SUAS FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M²	130.00	R\$ 23.50	23.54%	R\$ 29.03	R\$ 3,773.90

Processo 23069.163116/2020-11
Pregão Eletrônico XX/2020

Item	Código do item	Origem	Discriminação	Unidade	Quantidade (A)	Preço Item (B)	BDI(C)	ITEM (B) + (B) X C = (D)	Total Item (Ax D)
2		mercado	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DE PLACAS DE MDP 15MM E ISOLAMENTO ACÚSTICO EM LÃ DE ROCHA BASALTICA 50MM, TIPO PAINEL-PAINEL, ESPESSURA FINAL DE 90MM, MODULAÇÃO DE BASE 920MM, REVESTIDA NAS FACES APARENTES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, ESTRUTURADO EM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA.	M²	60.00	R\$ 648.00	23.54%	R\$ 800.51	R\$ 48,030.60
		mercado	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DE PLACAS DE MDP15MM E ISOLAMENTO ACÚSTICO EM LÃ DE ROCHA BASALTICA 50MM, TIPO PAINEL-BANDEIRA DE VIDRO, COM ESPESSURA FINAL 90MM, MODULAÇÃO DE BASE 920MM, REVESTIDA NAS FACES APARENTES COM LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTURADO EM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PINTADO. BANDEIRA DE VIDRO CONSTITUÍDA DE MÓDULO DE VIDRO LAMINADO 6MM ENCAIXILHADO EM QUADRO DE ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO TOTAL DA LÂMINA, NA PARTE SUPERIOR, SEM PERSIANA	M²	60.00	R\$ 748.00	23.54%	R\$ 924.05	R\$ 55,443.00
		mercado	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DE PLACAS DE MDP 15MM E ISOLAMENTO ACÚSTICO EM LÃ DE ROCHA BASALTICA 50MM, TIPO PAINEL-BANDEIRA DE VIDRO-PAINEL, ESPESSURA FINAL DE 90MM, MODULAÇÃO DE BASE 920MM, REVESTIDA NAS FACES APARENTES COM LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTURADO EM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. BANDEIRA DE VIDRO CONSTITUÍDA DE MÓDULO DE VIDRO LAMINADO 6MM ENCAIXILHADO EM QUADRO DE ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO TOTAL DA LÂMINA, COM PERSIANA EM LÂMINAS DE ALUMÍNIO FLEXÍVEL PORCELANIZADA A FOGO ESPESSURA 16MM COM TRATAMENTO PRIMER EPOXI CROMADO DE ZINCO, ACABAMENTO PINTURA POLIÉSTER, MECANISMO DE ACIONAMENTO DE LÂMINAS SUAVE, COM BOTÃO APLICADO EXTERNAMENTE COM GIRO DE ATÉ 180º	M²	60.00	R\$ 748.00	23.54%	R\$ 924.05	R\$ 55,443.00
	ES 10.10.0206 (B)	SCO-RIO MODIFICA DO	PORTA COMPENSADA, REVESTIDA COM FORMICA DE ESPESSURA DE 1MM, DE (80 X 210) CM, MARCO (7 X 3)CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE FERRAGENS (PARA PORTAS EM DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO)	UNID	50.00	R\$ 638.19	23.54%	R\$ 788.39	R\$ 39,419.50

Item	Código do item	Origem	Discriminação	Unidade	Quantidade (A)	Preço Item (B)	BDI(C)	ITEM (B) + (B) X C = (D)	Total Item (Ax D)
	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	515.00	R\$ 6.79	23.54%	R\$ 8.39	R\$ 4,320.85
	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID	60.00	R\$ 103.34	23.54%	R\$ 127.66	R\$ 7,659.60
	100709	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UNID	180.00	R\$ 52.14	23.54%	R\$ 64.41	R\$ 11,593.80
		mercado	PORTAS CONFECCIONADAS COM CHAPAS DE MDP, MADEIRA INDUSTRIALIZADA, PLANA, ESTABILIZADAS, DENSIDADES VARIÁVEIS, ESPESSURA 36mm, REVESTIDA NAS FACES COM LAMINADOS OU QUALQUER MATERIAL QUE PERMITA APLICAÇÃO E TOPOS COM FITA PVC APLICADAS PELO PROCESSO "HOT MELT". - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	25.00	R\$ 1,800.00	23.54%	R\$ 2,223.64	R\$ 55,591.00
	72117	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	40.00	R\$ 114.59	23.54%	R\$ 141.56	R\$ 5,662.40
	84957	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	40.00	R\$ 140.04	23.54%	R\$ 173.00	R\$ 6,920.00
	84959	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	40.00	R\$ 161.01	23.54%	R\$ 198.90	R\$ 7,956.00
	72122	SINAPI	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	40.00	R\$ 100.08	23.54%	R\$ 123.63	R\$ 4,945.20
	72118	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	75.00	R\$ 223.59	23.54%	R\$ 276.21	R\$ 20,715.75
	72119	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M²	75.00	R\$ 281.91	23.54%	R\$ 348.26	R\$ 26,119.50
	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	1040.00	R\$ 15.51	23.54%	R\$ 19.16	R\$ 19,926.40
	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	1040.00	R\$ 14.00	23.54%	R\$ 17.29	R\$ 17,981.60
	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	325.00	R\$ 29.03	23.54%	R\$ 35.86	R\$ 11,654.50
	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	325.00	R\$ 16.12	23.54%	R\$ 19.91	R\$ 6,470.75
			TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO						R\$ 566,352.95

Processo 23069.163116/2020-11
Pregão Eletrônico XX/2020

Item	Código do item	Origem	Discriminação	Unidade	Quantidade (A)	Preço Item (B)	BDI(C)	ITEM (B) + (B) X C = (D)	Total Item (AxD)
1 - A CONTRATADA deverá fornecer e empregar todos os equipamentos necessários para a execução dos serviços, inclusive: andaimes, tapumes, escadas, equipamentos de proteção individuais e coletivos etc.									
2 - fonte de consulta SINAPI-RJ e SCO-RJ preços praticados pelas citadas fontes no mês de setembro e outubro de 2020, respectivamente.									
3- As cores dos revestimentos, acabamentos, tintas etc serão definidos pela FISCALIZAÇÃO.									
4- OS ITENS DESTA PLANILHA ABRANGEM A EXECUÇÃO DO SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.									



PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS
ANEXO II-D - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANILHA DE CUSTOS DO LICITANTE ITEM 3

Item 3 - Serviços de Adaptação, Manutenção e Reformas em Nova Friburgo, Petrópolis, Cachoeira de Macacu, Santo Antônio de Pádua - RJ

Item	Código do item	Origem	Discriminação	Unidade	Quantidade (A)	Preço Item (B)	BDI(C)	ITEM (B) + (B) X C = (D)	Total Item (Ax D)
	96358	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M ²	100.00	R\$ 86.95	23.54%	R\$ 107.41	R\$ 10,741.00
	96359	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P	M ²	100.00	R\$ 95.46	23.54%	R\$ 117.93	R\$ 11,793.00
	96360	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M ²	100.00	R\$ 108.78	23.54%	R\$ 134.38	R\$ 13,438.00
	96361	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	M ²	100.00	R\$ 125.10	23.54%	R\$ 154.54	R\$ 15,454.00
	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	120.00	R\$ 64.85	23.54%	R\$ 80.11	R\$ 9,613.20
	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	60.00	R\$ 41.53	23.54%	R\$ 51.30	R\$ 3,078.00

Processo 23069.163116/2020-11
Pregão Eletrônico XX/2020

Item	Código do item	Origem	Discriminação	Unidade	Quantidade (A)	Preço Item (B)	BDI(C)	ITEM (B) + (B) X C = (D)	Total Item (Ax D)
	96486	SINAPI MODIFICADO	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	120.00	R\$ 50.48	23.54%	R\$ 62.36	R\$ 7,483.20
	RV 25.10.0053 (A)	SCO-RIO	FORRO ACÚSTICO ARMSTRONG OU SIMILAR, TIPO "FINE FISSURED" RH 90 TEGULAR, DE (625X625)MM, PERFIL JAVELIN, PARA ÁREAS SUPERIORES A 100M2, EXCLUSIVES DESPESAS COM ANDAIMES, FRETES E ESTRUTURAS AUXILIARES. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M²	120.00	R\$ 154.92	23.54%	R\$ 191.38	R\$ 22,965.60
	96372	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	100.00	R\$ 20.50	23.54%	R\$ 25.32	R\$ 2,532.00
	AL 10.05.0153	SCO-RIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA TIPO PAINEL-PAINEL, COM 35MM DE ESPESURA, CONSTITUÍDA DE PAINEL CEGO, COM MIOLO SEMI-OCO, REVESTIDO EM CHAPA DURA DE ALTA DENSIDADE, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, ESTRUTURADO EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO, PINTADO, INCLUSIVE PORTAS E EXCLUSIVE SUAS FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M²	100.00	R\$ 21.50	23.54%	R\$ 26.56	R\$ 2,656.00
	AL 10.05.0450	SCO-RIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA TIPO PAINEL-BANDEIRA DE VIDRO, COM 35MM DE ESPESURA, CONSTITUÍDA DE PAINEL DE VIDRO NA PARTE SUPERIOR (INCLUSIVE ESTE), COM MIOLO SEMI-OCO, REVESTIDO EM CHAPA DURA DE ALTA DENSIDADE, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, ESTRUTURADO EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO, PINTADO, INCLUSIVE PORTAS E EXCLUSIVE SUAS FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M²	100.00	R\$ 22.50	23.54%	R\$ 27.80	R\$ 2,780.00
	AL 10.05.0800	SCO-RIO	DIVISÓRIA TIPO PAINEL-VIDRO-PAINEL, COM 35MM DE ESPESURA, CONSIDERANDO UMA ÁREA SUPERIOR A 100M², CONSTITUÍDA DE PAINEL CEGO ATE A ALTURA DE 1,10M E ACIMA DE 2,10M, COM VIDRO ENTRE 1,10 E 2,10M (INCLUSIVE ESTE) , COM MIOLO SEMI-OCO, REVESTIDO EM CHAPA DURA DE ALTA DENSIDADE, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, ESTRUTURADO EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO, PINTADO, INCLUSIVE PORTAS E EXCLUSIVE SUAS FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M²	100.00	R\$ 23.50	23.54%	R\$ 29.03	R\$ 2,903.00

Processo 23069.163116/2020-11
Pregão Eletrônico XX/2020

Item	Código do item	Origem	Discriminação	Unidade	Quantidade (A)	Preço Item (B)	BDI(C)	ITEM (B) + (B) X C = (D)	Total Item (AxD)
3		mercado	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DE PLACAS DE MDP 15MM E ISOLAMENTO ACÚSTICO EM LÃ DE ROCHA BASALTICA 50MM, TIPO PAINEL-PAINEL, ESPESSURA FINAL DE 90MM, MODULAÇÃO DE BASE 920MM, REVESTIDA NAS FACES APARENTES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, ESTRUTURADO EM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA.	M²	70.00	R\$ 648.00	23.54%	R\$ 800.51	R\$ 56,035.70
		mercado	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DE PLACAS DE MDP15MM E ISOLAMENTO ACÚSTICO EM LÃ DE ROCHA BASALTICA 50MM, TIPO PAINEL-BANDEIRA DE VIDRO, COM ESPESSURA FINAL 90MM, MODULAÇÃO DE BASE 920MM, REVESTIDA NAS FACES APARENTES COM LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTURADO EM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PINTADO. BANDEIRA DE VIDRO CONSTITUÍDA DE MÓDULO DE VIDRO LAMINADO 6MM ENCAIXILHADO EM QUADRO DE ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO TOTAL DA LÂMINA, NA PARTE SUPERIOR, SEM PERSIANA	M²	70.00	R\$ 748.00	23.54%	R\$ 924.05	R\$ 64,683.50
		mercado	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DE PLACAS DE MDP 15MM E ISOLAMENTO ACÚSTICO EM LÃ DE ROCHA BASALTICA 50MM, TIPO PAINEL-BANDEIRA DE VIDRO-PAINEL, ESPESSURA FINAL DE 90MM, MODULAÇÃO DE BASE 920MM, REVESTIDA NAS FACES APARENTES COM LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTURADO EM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. BANDEIRA DE VIDRO CONSTITUÍDA DE MÓDULO DE VIDRO LAMINADO 6MM ENCAIXILHADO EM QUADRO DE ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO TOTAL DA LÂMINA, COM PERSIANA EM LÂMINAS DE ALUMÍNIO FLEXÍVEL PORCELANIZADA A FOGO ESPESSURA 16MM COM TRATAMENTO PRIMER EPOXI CROMADO DE ZINCO, ACABAMENTO PINTURA POLIÉSTER, MECANISMO DE ACIONAMENTO DE LÂMINAS SUAVE, COM BOTÃO APLICADO EXTERNAMENTE COM GIRO DE ATÉ 180º	M²	65.00	R\$ 748.00	23.54%	R\$ 924.05	R\$ 60,063.25
	ES 10.10.0206 (B)	SCO-RIO MODIFICA DO	PORTA COMPENSADA, REVESTIDA COM FORMICA DE ESPESSURA DE 1MM, DE (80 X 210) CM, MARCO (7 X 3)CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE FERRAGENS (PARA PORTAS EM DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO)	UNID	35.00	R\$ 638.19	23.54%	R\$ 788.39	R\$ 27,593.65

Processo 23069.163116/2020-11
Pregão Eletrônico XX/2020

Item	Código do item	Origem	Discriminação	Unidade	Quantidade (A)	Preço Item (B)	BDI(C)	ITEM (B) + (B) X C = (D)	Total Item (Ax D)
	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	361.00	R\$ 6.79	23.54%	R\$ 8.39	R\$ 3,028.79
	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID	50.00	R\$ 103.34	23.54%	R\$ 127.66	R\$ 6,383.00
	100709	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UNID	150.00	R\$ 52.14	23.54%	R\$ 64.41	R\$ 9,661.50
		mercado	PORTAS CONFECCIONADAS COM CHAPAS DE MDP, MADEIRA INDUSTRIALIZADA, PLANA, ESTABILIZADAS, DENSIDADES VARIÁVEIS, ESPESSURA 36mm, REVESTIDA NAS FACES COM LAMINADOS OU QUALQUER MATERIAL QUE PERMITA APLICAÇÃO E TOPOS COM FITA PVC APLICADAS PELO PROCESSO "HOT MELT". - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	20.00	R\$ 1,800.00	23.54%	R\$ 2,223.64	R\$ 44,472.80
	72117	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	40.00	R\$ 114.59	23.54%	R\$ 141.56	R\$ 5,662.40
	84957	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	40.00	R\$ 140.04	23.54%	R\$ 173.00	R\$ 6,920.00
	84959	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	40.00	R\$ 161.01	23.54%	R\$ 198.90	R\$ 7,956.00
	72122	SINAPI	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	40.00	R\$ 100.08	23.54%	R\$ 123.63	R\$ 4,945.20
	72118	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	60.00	R\$ 223.59	23.54%	R\$ 276.21	R\$ 16,572.60
	72119	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M²	60.00	R\$ 281.91	23.54%	R\$ 348.26	R\$ 20,895.60
	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	800.00	R\$ 15.51	23.54%	R\$ 19.16	R\$ 15,328.00
	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	800.00	R\$ 14.00	23.54%	R\$ 17.29	R\$ 13,832.00
	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	180.00	R\$ 29.03	23.54%	R\$ 35.86	R\$ 6,454.80
	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	180.00	R\$ 16.12	23.54%	R\$ 19.91	R\$ 3,583.80
			TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO						R\$ 479,509.59

Processo 23069.163116/2020-11
Pregão Eletrônico XX/2020

Item	Código do item	Origem	Discriminação	Unidade	Quantidade (A)	Preço Item (B)	BDI(C)	ITEM (B) + (B) X C = (D)	Total Item (AxD)
1 - A CONTRATADA deverá fornecer e empregar todos os equipamentos necessários para a execução dos serviços, inclusive: andaimes, tapumes, escadas, equipamentos de proteção individuais e coletivos etc.									
2 - fonte de consulta SINAPI-RJ e SCO-RJ preços praticados pelas citadas fontes no mês de setembro e outubro de 2020, respectivamente.									
3- As cores dos revestimentos, acabamentos, tintas etc serão definidos pela FISCALIZAÇÃO.									
4- OS ITENS DESTA PLANILHA ABRANGEM A EXECUÇÃO DO SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.									



PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS
ANEXO II-D - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANILHA DE CUSTOS DO LICITANTE ITEM 4

Item 4 - Serviços de Adaptação, Manutenção e Reformas em Rio das Ostras, Macaé, Campos dos Goytacazes, Iguaba Grande - RJ

Item	Código do item	Origem	Discriminação	Unidade	Quantidade (A)	Preço Item (B)	BDI(C)	ITEM (B) + (B) X C = (D)	ITEM (B) + (B) X C = (D)	Total Item (AxD)
	96358	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M ²	100.00	R\$ 86.95	23.54%	R\$ 107.41	R\$ 107.41	R\$ 10,741.00
	96359	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P	M ²	100.00	R\$ 95.46	23.54%	R\$ 117.93	R\$ 117.93	R\$ 11,793.00
	96360	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M ²	100.00	R\$ 108.78	23.54%	R\$ 134.38	R\$ 134.38	R\$ 13,438.00
	96361	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	M ²	100.00	R\$ 125.10	23.54%	R\$ 154.54	R\$ 154.54	R\$ 15,454.00
	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	120.00	R\$ 64.85	23.54%	R\$ 80.11	R\$ 80.11	R\$ 9,613.20
	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	60.00	R\$ 41.53	23.54%	R\$ 51.30	R\$ 51.30	R\$ 3,078.00

Processo 23069.163116/2020-11
Pregão Eletrônico XX/2020

Item	Código do item	Origem	Discriminação	Unidade	Quantidade (A)	Preço Item (B)	BDI(C)	ITEM (B) + (B) X C = (D)	ITEM (B) + (B) X C = (D)	Total Item (AxD)
	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	120.00	R\$ 50.48	23.54%	R\$ 62.36	R\$ 62.36	R\$ 7,483.20
	RV 25.10.0053 (A)	SCO-RIO	FORRO ACÚSTICO ARMSTRONG OU SIMILAR, TIPO "FINE FISSURED" RH 90 TEGULAR, DE (625X625)MM, PERFIL JAVELIN, PARA ÁREAS SUPERIORES A 100M2, EXCLUSIVES DESPESAS COM ANDAIMES, FRETES E ESTRUTURAS AUXILIARES. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M ²	120.00	R\$ 154.92	23.54%	R\$ 191.38	R\$ 191.38	R\$ 22,965.60
	96372	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	100.00	R\$ 20.50	23.54%	R\$ 25.32	R\$ 25.32	R\$ 2,532.00
	AL 10.05.0153	SCO-RIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA TIPO PAINEL-PAINEL, COM 35MM DE ESPESSURA, CONSTITUÍDA DE PAINEL CEGO, COM MIOLO SEMI-OCO, REVESTIDO EM CHAPA DURA DE ALTA DENSIDADE, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, ESTRUTURADO EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO, PINTADO, INCLUSIVE PORTAS E EXCLUSIVE SUAS FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M ²	100.00	R\$ 110.70	23.54%	R\$ 136.75	R\$ 136.75	R\$ 13,675.00
	AL 10.05.0450	SCO-RIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA TIPO PAINEL-BANDEIRA DE VIDRO, COM 35MM DE ESPESSURA, CONSTITUÍDA DE PAINEL DE VIDRO NA PARTE SUPERIOR (INCLUSIVE ESTE), COM MIOLO SEMI-OCO, REVESTIDO EM CHAPA DURA DE ALTA DENSIDADE, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, ESTRUTURADO EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO, PINTADO, INCLUSIVE PORTAS E EXCLUSIVE SUAS FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M ²	100.00	R\$ 150.93	23.54%	R\$ 186.45	R\$ 186.45	R\$ 18,645.00
	AL 10.05.0800	SCO-RIO	DIVISORIA TIPO PAINEL-VIDRO-PAINEL, COM 35MM DE ESPESSURA, CONSIDERANDO UMA ÁREA SUPERIOR A 100M ² , CONSTITUÍDA DE PAINEL CEGO ATE A ALTURA DE 1,10M E ACIMA DE 2,10M, COM VIDRO ENTRE 1,10 E 2,10M (INCLUSIVE ESTE) , COM MIOLO SEMI-OCO, REVESTIDO EM CHAPA DURA DE ALTA DENSIDADE, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, ESTRUTURADO EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO, PINTADO, INCLUSIVE PORTAS E EXCLUSIVE SUAS FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M ²	100.00	R\$ 115.58	23.54%	R\$ 142.78	R\$ 142.78	R\$ 14,278.00

Item	Código do item	Origem	Discriminação	Unidade	Quantidade (A)	Preço Item (B)	BDI(C)	ITEM (B) + (B) X C = (D)	ITEM (B) + (B) X C = (D)	Total Item (AxD)
4		mercado	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DE PLACAS DE MDP 15MM E ISOLAMENTO ACÚSTICO EM LÃ DE ROCHA BASALTICA 50MM, TIPO PAINEL-PAINEL, ESPESSURA FINAL DE 90MM, MODULAÇÃO DE BASE 920MM, REVESTIDA NAS FACES APARENTES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, ESTRUTURADO EM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA.	M ²	70.00	R\$ 648.00	23.54%	R\$ 800.51	R\$ 800.51	R\$ 56,035.70
		mercado	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DE PLACAS DE MDP15MM E ISOLAMENTO ACÚSTICO EM LÃ DE ROCHA BASALTICA 50MM, TIPO PAINEL-BANDEIRA DE VIDRO, COM ESPESSURA FINAL 90MM, MODULAÇÃO DE BASE 920MM, REVESTIDA NAS FACES APARENTES COM LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTURADO EM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PINTADO. BANDEIRA DE VIDRO CONSTITUÍDA DE MÓDULO DE VIDRO LAMINADO 6MM ENCAIXILHADO EM QUADRO DE ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO TOTAL DA LÂMINA, NA PARTE SUPERIOR, SEM PERSIANA	M ²	70.00	R\$ 748.00	23.54%	R\$ 924.05	R\$ 924.05	R\$ 64,683.50
		mercado	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DE PLACAS DE MDP 15MM E ISOLAMENTO ACÚSTICO EM LÃ DE ROCHA BASALTICA 50MM, TIPO PAINEL-BANDEIRA DE VIDRO-PAINEL, ESPESSURA FINAL DE 90MM, MODULAÇÃO DE BASE 920MM, REVESTIDA NAS FACES APARENTES COM LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTURADO EM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. BANDEIRA DE VIDRO CONSTITUÍDA DE MÓDULO DE VIDRO LAMINADO 6MM ENCAIXILHADO EM QUADRO DE ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO TOTAL DA LÂMINA, COM PERSIANA EM LÂMINAS DE ALUMÍNIO FLEXÍVEL PORCELANIZADA A FOGO ESPESSURA 16MM COM TRATAMENTO PRIMER EPOXI CROMADO DE ZINCO, ACABAMENTO PINTURA POLIÉSTER, MECANISMO DE ACIONAMENTO DE LÂMINAS SUAVE, COM BOTÃO APLICADO EXTERNAMENTE COM GIRO DE ATÉ 180º	M ²	65.00	R\$ 748.00	23.54%	R\$ 924.05	R\$ 924.05	R\$ 60,063.25
	ES 10.10.0206 (B)	SCO-RIO MODIFICA DO	PORTA COMPENSADA, REVESTIDA COM FORMICA DE ESPESSURA DE 1MM, DE (80 X 210) CM, MARCO (7 X 3)CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE FERRAGENS (PARA PORTAS EM DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO)	UNID	35.00	R\$ 638.19	23.54%	R\$ 788.39	R\$ 788.39	R\$ 27,593.65

Processo 23069.163116/2020-11
Pregão Eletrônico XX/2020

Item	Código do item	Origem	Discriminação	Unidade	Quantidade (A)	Preço Item (B)	BDI(C)	ITEM (B) + (B) X C = (D)	ITEM (B) + (B) X C = (D)	Total Item (AxD)
	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	361.00	R\$ 6.79	23.54%	R\$ 8.39	R\$ 8.39	R\$ 3,028.79
	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID	50.00	R\$ 103.34	23.54%	R\$ 127.66	R\$ 127.66	R\$ 6,383.00
	100709	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UNID	50.00	R\$ 52.14	23.54%	R\$ 64.41	R\$ 64.41	R\$ 3,220.50
		mercado	PORTAS CONFECCIONADAS COM CHAPAS DE MDP, MADEIRA INDUSTRIALIZADA, PLANA, ESTABILIZADAS, DENSIDADES VARIÁVEIS, ESPESSURA 36mm, REVESTIDA NAS FACES COM LAMINADOS OU QUALQUER MATERIAL QUE PERMITA APLICAÇÃO E TOPOS COM FITA PVC APLICADAS PELO PROCESSO "HOT MELT". - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	20.00	R\$ 1,800.00	23.54%	R\$ 2,223.64	R\$ 2,223.64	R\$ 44,472.80
	72117	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	40.00	R\$ 114.59	23.54%	R\$ 141.56	R\$ 141.56	R\$ 5,662.40
	84957	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	40.00	R\$ 140.04	23.54%	R\$ 173.00	R\$ 173.00	R\$ 6,920.00
	84959	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	40.00	R\$ 161.01	23.54%	R\$ 198.90	R\$ 198.90	R\$ 7,956.00
	72122	SINAPI	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	40.00	R\$ 100.08	23.54%	R\$ 123.63	R\$ 123.63	R\$ 4,945.20
	72118	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	60.00	R\$ 223.59	23.54%	R\$ 276.21	R\$ 276.21	R\$ 16,572.60
	72119	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M²	60.00	R\$ 281.91	23.54%	R\$ 348.26	R\$ 348.26	R\$ 20,895.60
	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	800.00	R\$ 15.51	23.54%	R\$ 19.16	R\$ 19.16	R\$ 15,328.00
	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	800.00	R\$ 14.00	23.54%	R\$ 17.29	R\$ 17.29	R\$ 13,832.00
	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	180.00	R\$ 29.03	23.54%	R\$ 35.86	R\$ 35.86	R\$ 6,454.80
	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	180.00	R\$ 16.12	23.54%	R\$ 19.91	R\$ 19.91	R\$ 3,583.80
			TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO							R\$ 511,327.59

Processo 23069.163116/2020-11
Pregão Eletrônico XX/2020

Item	Código do item	Origem	Discriminação	Unidade	Quantidade (A)	Preço Item (B)	BDI(C)	ITEM (B) + (B) X C = (D)	ITEM (B) + (B) X C = (D)	Total Item (AxD)
			1 - A CONTRATADA deverá fornecer e empregar todos os equipamentos necessários para a execução dos serviços, inclusive: andaimes, tapumes, escadas, equipamentos de proteção individuais e coletivos etc.							
			2 - fonte de consulta SINAPI-RJ e SCO-RJ preços praticados pelas citadas fontes no mês de setembro e outubro de 2020, respectivamente.							
			3- As cores dos revestimentos, acabamentos, tintas etc serão definidos pela FISCALIZAÇÃO.							
			4- OS ITENS DESTA PLANILHA ABRANGEM A EXECUÇÃO DO SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.							



**PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS
ANEXO II-E- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

PLANILHA DE CUSTOS DO LICITANTE

BASE SINAPI – 09/2020

BASE SCO – 10/2020

BDI UTILIZADO = 23,54%

Item	Descrição	Referência	VALOR ANUAL DA PROPOSTA
1	Serviços de Adaptação, Manutenção e Reformas em Niterói - RJ	Total Anexo II-A	R\$ 1,599,671.40
2	Serviços de Adaptação, Manutenção e Reformas em Volta Redonda e Angra dos Reis - RJ	Total Anexo II-B	R\$ 566,352.95
3	Serviços de Adaptação, Manutenção e Reformas em Nova Friburgo, Petrópolis, Cachoeira de Macacu, Santo Antônio de Pádua - RJ	Total Anexo II-C	R\$ 479,509.59
4	Serviços de Adaptação, Manutenção e Reformas em Rio das Ostras, Macaé, Campos dos Goytacazes - RJ	Total Anexo II-D	R\$ 511,327.59
TOTAL			R\$ 3,156,861.53