

**(razão social da empresa licitante)
 (n.º do CNPJ)**

ANEXO III-A DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR RDC ELETRÔNICO N.º /202

MODELO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

OBRA: Fornecimneto e instalação de elevador para 20 passageiros no prédio do Instituto de Geociências da UFF.

LOCAL: Campus da Praia Vermelha, na Avenida General Milton Tavares de Souza, s/n.º, Boa Viagem, Niterói - RJ, CEP 24210-346

ITEM	FONTE / CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR ESTIMADO UFF					VALOR PROPOSTO			
			UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	% DESCONTO	PREÇO (R\$)		TOTAL DO ITEM (R\$)
									UNITÁRIO	SUBITEM	
01.00.000		PROJETOS									1.117,41
01.01.001	SCO SE 24.50.0050 (A)	Fornecimento de projeto executivo de instalação de mecânica em Autocad aprovado pela concessionária, em prédios escolares e administrativos com até 500m2 de área.(desonerado) Projeto executivo prevendo casa de máquinas e prisma do elevador.	M2	107,60	8,21	26,49%	10,38	0,0000%	10,38	1.117,41	
02.00.000		GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO									38.619,37
02.01.001	SINAPI 100306	ENGENHEIRO MECÂNICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES visita para acompanhamento técnico para execução do objeto (2 horas/dia x 5 dias na semana x 4 semanas x 6 meses*) * 6 meses	H	240,00	92,55	26,49%	117,07	0,0000%	117,07	28.095,96	
02.01.002	SINAPI 91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES visita para acompanhamento técnico para execução do objeto (2 horas/dia x 5 dias na semana x 4 semanas x 2 meses*) * 2 meses	H	80,00	83,05	26,49%	105,05	0,0000%	105,05	8.404,00	
02.01.003	SBC 012225	ALUGUEL MENSAL CONTAINER - 1 unidade a ser utilizado como almoxarifado e apoio logístico pela contratada no período da execução em campos	UN.Mês	4,00	418,89	26,49%	529,85	0,0000%	529,85	2.119,42	
03.00.000		SERVIÇOS PRELIMINARES									1.364,87
03.01.001	SINAPI 4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	3,15	300,00	26,49%	379,47	0,0000%	379,47	1.195,33	
03.01.002	SINAPI 97644	REMOÇÃO DE 5 PORTAS DE PAVIMENTOS (1,5 X 2,10 m)	M2	15,75	8,51	26,49%	10,76	0,0000%	10,76	169,54	
04.00.000		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									6.136,08

MODELO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Fornecimneto e instalação de elevador para 20 passageiros no prédio do Instituto de Geociências da UFF.
LOCAL: Campus da Praia Vermelha, na Avenida General Milton Tavares de Souza, s/n.º, Boa Viagem, Niterói - RJ, CEP 24210-346

ITEM	FONTE / CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR ESTIMADO UFF					VALOR PROPOSTO			
			UNID.	QUANT.	CUSTO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	% DESCONTO	PREÇO (R\$)		TOTAL DO ITEM
04.01.001	SBC 80604	CASA DE MAQUINAS PARA ELEVADOR SOCIAL - quadro geral (que fica na casa de máquinas) do elevador	UND	1,00	1.695,81	26,49%	2145,03	0,0000%	2.145,03	2.145,03	
04.01.002	SINAPI 92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - interligação entre o quadro geral e de comando na casa de máquinas e o qgbt no térreo	M2	95,00	17,69	26,49%	22,38	0,0000%	22,38	2.125,73	
04.01.003	SBC 064163	DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 200A - a ser instalado no OGBT	UNID	1,00	1.474,68	26,49%	1865,32	0,0000%	1.865,32	1.865,32	
05.00.000		PINTURA									2.396,68
05.01.001	SINAPI 88493	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - pintura de paredes da casa de máquinas e arremates nas portas de pavimento	M2	150,00	9,38	26,49%	11,86	0,0000%	11,86	1.779,71	
05.01.002	SINAPI 88492	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - pintura do teto da casa de máquinas	M2	52,00	9,38	26,49%	11,86	0,0000%	11,86	616,97	
06.00.000		EQUIPAMENTOS									169.872,51
06.01.001	SBC 80120	ELEVADOR 20 PESSOAS 150mpm 1400 kgf-ATE 20 PAV.COMERCIAL - 1 elevador completo para passageiro com 5 paradas	PARADA	5,00	28.998,38	17,16%	33974,50	0,0000%	33.974,50	169.872,51	
PERCENTUAL DE DESCONTO E TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								0,000%	219.506,92		
Local e data:					Responsável legal pela empresa:						
Responsável Técnico pelo Orçamento:			CREA/CAU:								

**O
B
S
E
R
V
A
Ç
Ã
O**

- Mês de Referência: Out/2020
- Incluso BDI (desonerado) sobre preço unitário, conforme indicado na planilha;
- A referência utilizada como base de custos é a planilha do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e SBC;
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA e pelo representante legal da empresa, com carimbo do CNPJ.

(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO III-B DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR RDC ELETRÔNICO N.º /202
MODELO DE PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Fornecimneto e instalação de elevador para 20 passageiros no prédio do Instituto de Geociências da UFF.

LOCAL: Campus da Praia Vermelha, na Avenida General Milton Tavares de Souza, s/n.º, Boa Viagem, Niterói - RJ, CEP 24210-346

ITEM	SERVIÇO	TOTAL POR ETAPA	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês
		Medição % Planejado								
1	PROJETOS	1.117,41	558,70	558,70						
		100,00%	50,00%	50,00%						
2	GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO	38.619,37			6.574,58	7.354,66	6.044,61	6.044,61	6.300,46	6.300,46
		100,00%			17,02%	19,04%	15,65%	15,65%	16,31%	16,31%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.364,87		682,43	682,43					
		100,00%		50,00%	50,00%					
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.136,08				6.136,08				
		100,00%				100,00%				
5	PINTURA	2.396,68							1.198,34	1.198,34
		100,00%							50,00%	50,00%
6	EQUIPAMENTOS	169.872,51			28.312,09	28.312,09	28.312,09	28.312,09	28.312,09	28.312,09
		100,00%			16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
	Medição Mensal – GRUPO I – SERVIÇOS	180.887,55	558,70	1.241,14	28.994,52	34.448,17	28.312,09	28.312,09	29.510,43	29.510,43
	% Mensal - GRUPO I		0,31%	0,69%	16,03%	19,04%	15,65%	15,65%	16,31%	16,31%
	Medição Mensal – GRUPO II – GERENCIAMENTO CANTEIRO	38.619,37	0,00	0,00	6.574,58	7.354,66	6.044,61	6.044,61	6.300,46	6.300,46
	% Mensal - GRUPO II		0,00%	0,00%	17,02%	19,04%	15,65%	15,65%	16,31%	16,31%
	Acumulado TOTAL	219.506,92	558,70	1.799,84	37.368,94	79.171,76	113.528,46	147.885,15	183.696,04	219.506,92
	% Mensal I		0,25%	0,82%	17,02%	36,07%	51,72%	67,37%	83,69%	100,00%

Local e data:

Responsável legal pela empresa:

Responsável Técnico pelo Orçamento:

CREA/CAU:

- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA e pelo representante legal da empresa, com carimbo do CNPJ.