

**PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS  
ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID. MEDIDA	CATMAT	QUANT.	MÉDIA DOS PREÇOS OBTIDO(folha 30)	VALOR TOTAL
1	TRANSFORMADORES 500 KVA – DELTA ESTRELA ATERRADO, 13,8 KV – 220/127 V, 60 HZ, ISOLAMENTO COM ÓLEO MINERAL, TENSÕES PRIMÁRIAS 13.800, 13.200, 12.600, 11.400, 10.800 E 10.200 V; *	UNIDADE	64319	2	R\$ 24.226,67	R\$ 48.453,34
2	DISJUNTOR TRIPOLAR A VÁCUO, 630 A, 15 KV, com SISTEMA DE PROTEÇÃO SECUNDÁRIO 50/51 E 50/51N, COM RELÉ URPE 6104, PEXTRON COM FLUTUADORES E BATERIAS, 48 VCC; Com 03 TRANSFORMADORES DE CORRENTE Tipo BPS11, BRASPEL, 150-5 A, Ft1,2, 10B50, Corrente térmica 80 x In, Corrente dinâmica 2,5 x It; *	UNIDADE	150537	1	R\$ 29.746,67	R\$ 29.746,67
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 78.200,01</b>