

**ANEXO VI-A DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR RDC N.º 03/2018/AD**  
 (razão social da empresa licitante)  
 (n.º do CNPJ)

**MODELO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO**

**OBRA: AMPLIAÇÃO DO MURO LATERAL E INSTALAÇÃO DE GRADES NO PÁTIO EXTERNO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO COLÉGIO  
 UNIVERSITÁRIO GERALDO REIS - Campus do Gragoatá**

**LOCAL: Av Visconde do Rio Branco, s/n.º bairro do Gragoatá, Niterói - RJ**

ITEM	FONTE	CÓDIGO FONTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO UFF	DESCONTO PROPOSTO %	PREÇO PROPOSTO (R\$)		
								UNITÁRIO	SERVIÇO	TOTAL
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>2.268,00</b>
1.1	SBC	12.311	Placa de obra pintada galvanizada	unid	1,00	2.268,00	0,00%	2.268,00	2.268,00	
<b>2.</b>			<b>DEMOLIÇÕES</b>							<b>5.707,97</b>
2.1	SBC	22.061	Demolição de muro em alvenaria	m3	16,00	142,54	0,00%	142,54	2.280,58	
2.2	SBC	22.815	Retirada do entulho até o botafora	m3	16,00	214,21	0,00%	214,21	3.427,39	
<b>3</b>			<b>PAREDES E PAINÉIS</b>							<b>22.609,20</b>
3.1	SBC	90.400	Alvenaria para muro divisório em blocos de concreto de 9x19s39 cm fixados com argamassa pré-fabricada altura h= 2,00 m	m2	150,00	49,61	0,00%	49,61	7.441,20	
3.2	SBC	90.455	Grade de ferro em barra trabalhada de 3/16" do tipo pega ladrão de altura h= 0,40 m	m	75,00	184,51	0,00%	184,51	13.838,40	
3.3	SBC	90.342	Pilar de reforço em concreto para muro divisório de alvenaria colocado a cada 5.0 m	m	40,00	33,24	0,00%	33,24	1.329,60	
<b>PERCENTUAL DE DESCONTO E TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO</b>								<b>0,00%</b>		<b>30.585,17</b>
<i>Local e data:</i>						<i>Responsável legal pela empresa:</i>				
<i>Responsável Técnico pelo Orçamento:</i>				<i>CREA:</i>						

**OBSERVAÇÃO**

- Referência SBC: Setembro/2017

- Incluso BDI sobre preço unitário de: 25,00 %

A definição quanto a tonalidade e cores dos revestimentos, acabamentos, etc serão definidos pela fiscalização.

- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA e pelo representante legal da empresa. com carimbo do CNPJ.