

ANEXO VI-A DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR RDC N.º 18/2018/AD
 (razão social da empresa licitante)
 (n.º do CNPJ)

MODELO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

OBRA: Reforma de salas do 7º pavimento do prédio da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Capus do Valonguinho.

LOCAL: Avenida Visconde do Rio Branco s/nº - Centro, Niterói - RJ

ITEM	FONTE	CÓDIGO FONTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO UFF	DESCONTO PROPOSTO %	PREÇO PROPOSTO (R\$)		
								UNITÁRIO	SERVIÇO	TOTAL
1			SERVIÇOS INICIAIS							647,50
1.1			SERVIÇOS INICIAIS							
1.1.1	Cotação	001	BANNER 100CM X 160CM - IDENTIFICAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	59,29	0,00%	59,29	59,29	
1.1.2	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	0,41	62,15	0,00%	62,15	25,48	
1.1.3	Composição	002	SC 04.05.1650 (/) DEMOLICAO DE RODAPE DE ALTA RESISTENCIA, KORODUR OU SIMILAR	M2	4,35	10,48	0,00%	10,48	45,59	
1.1.4	SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	250,00	0,72	0,00%	0,72	180,00	
1.1.5	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	10,00	1,39	0,00%	1,39	13,90	
1.1.6	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	20,00	0,72	0,00%	0,72	14,40	
1.1.7	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	55,91	2,76	0,00%	2,76	154,31	
1.1.8	SINAPI	85421	REMOCAO DE VIDRO COMUM	M2	0,30	18,16	0,00%	18,16	5,45	
1.1.9	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	34,77	1,74	0,00%	1,74	60,50	
1.1.10	SINAPI	88036	TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 30M. AF 06/2014	M3	0,74	41,34	0,00%	41,34	30,59	
1.1.11	Composição	001	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA EM CACAMBA DE ACO COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO DO CONTAINER, TRANSPORTE E DESCARGA, EXCLUSIVE TARIFA DE DISPOSICAO FINAL	M3	0,74	78,36	0,00%	78,36	57,99	
2			ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA							1.503,81
2.1			DIVISÓRIA - PAINEL							
2.1.1	Composição	009	SBC 90094 - DIVISÓRIA A SER IMPLANTADA NO MESMO PADRÃO DA EXISTENTE	M2	3,22	377,35	0,00%	377,35	1.215,07	
2.2			FECHAMENTO EM DRYWALL							
2.2.1	SINAPI	96370	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES. SEM VÃOS. AF 06/2017 P	M2	5,27	54,79	0,00%	54,79	288,74	
3			ESQUADRIAS							1.249,02
3.1			PORTAS							

MODELO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Reforma de salas do 7º pavimento do prédio da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Capus do Valonguinho.
LOCAL: Avenida Visconde do Rio Branco s/nº - Centro, Niterói - RJ

ITEM	FONTE	CÓDIGO FONTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO UFF	DESCONTO PROPOSTO %	PREÇO PROPOSTO (R\$)		
								UNITÁRIO	SERVIÇO	TOTAL
3.1.1	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	975,81	0,00%	975,81	975,81	
3.1.2	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,20	56,23	0,00%	56,23	67,48	
3.1.3	SINAPI	84161	SOLEIRA EM KORODUR	M	0,90	98,18	0,00%	98,18	88,36	
3.1.4	SINAPI	72144	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	1,00	117,37	0,00%	117,37	117,37	
4			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							14.950,53
4.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
4.1.1	SINAPI	83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	302,85	0,00%	302,85	302,85	
4.1.2	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	7,00	14,09	0,00%	14,09	98,63	
4.1.3	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	94,32	0,00%	94,32	188,64	
4.1.4	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	520,00	3,31	0,00%	3,31	1.721,20	
4.1.5	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	210,00	5,16	0,00%	5,16	1.083,60	
4.1.6	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	65,00	7,68	0,00%	7,68	499,20	
4.1.7	Composição	010	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO FLEXÍVEL, 750 V, PVC/70°C, CLASSE 4. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	M	19,00	19,32	0,00%	19,32	367,08	
4.1.8	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	M	46,00	7,26	0,00%	7,26	333,96	
4.1.9	SINAPI	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1") APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	M	16,00	9,17	0,00%	9,17	146,72	

MODELO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

OBRA: Reforma de salas do 7º pavimento do prédio da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Capus do Valonguinho.

LOCAL: Avenida Visconde do Rio Branco s/nº - Centro, Niterói - RJ

ITEM	FONTE	CÓDIGO FONTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO UFF	DESCONTO PROPOSTO %	PREÇO PROPOSTO (R\$)		
								UNITÁRIO	SERVIÇO	TOTAL
4.1.10	SINAPI	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	56,00	9,62	0,00%	9,62	538,72	
4.1.11	SINAPI	95731	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1") APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	5,00	11,52	0,00%	11,52	57,60	
4.1.12	Composição	011	CURVA 90º PVC SOLDÁVEL 25 mm	UN	27,00	13,03	0,00%	13,03	351,81	
4.1.13	Composição	012	CURVA 90º PVC SOLDÁVEL 32	UN	4,00	15,71	0,00%	15,71	62,84	
4.1.14	SINAPI	95736	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4") APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	6,00	8,03	0,00%	8,03	48,18	
4.1.15	SINAPI	95738	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1") APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	3,00	9,55	0,00%	9,55	28,65	
4.1.16	SINAPI-I	400	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	60,00	0,79	0,00%	0,79	47,40	
4.1.17	SINAPI-I	393	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	10,00	0,90	0,00%	0,90	9,00	
4.1.18	SINAPI	90460	PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS. AF_05/2015	M	29,00	26,97	0,00%	26,97	782,13	
4.1.19	Composição	013	CAIXA DE SOBREPOR CONDULETE TOP 5 ENTRADAS 1/2" A 3/4"	UN	35,00	26,31	0,00%	26,31	920,85	
4.1.20	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00	33,83	0,00%	33,83	575,11	
4.1.21	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	36,19	0,00%	36,19	144,76	
4.1.22	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00	29,82	0,00%	29,82	387,66	
4.1.23	Composição	014	PLUGUE 2P+T UNIVERSAL MACHO	UN	18,00	42,93	0,00%	42,93	772,74	
4.1.24	Composição	015	PLUGUE 2P+T FEMEA	UN	18,00	46,87	0,00%	46,87	843,66	
4.1.25	Composição	016	LUMINÁRIA LED, TIPO PLAFON, EMBUTIR, 60x60 cm, 2400 LUMENS, 6500 K, 36 W	UN	3,00	259,88	0,00%	259,88	779,64	
4.1.26	Composição	017	LUMINÁRIA LED, TIPO PLAFON, EMBUTIR, 60x60 cm, 4000 LUMENS, 6500 K, 48 W	UN	14,00	267,49	0,00%	267,49	3.744,86	
4.1.27	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	28,26	0,00%	28,26	113,04	
5			INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFONE							6.796,30
5.1			INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFONE							

MODELO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

OBRA: Reforma de salas do 7º pavimento do prédio da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Capus do Valonguinho.

LOCAL: Avenida Visconde do Rio Branco s/nº - Centro, Niterói - RJ

ITEM	FONTE	CÓDIGO FONTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO UFF	DESCONTO PROPOSTO %	PREÇO PROPOSTO (R\$)		
								UNITÁRIO	SERVIÇO	TOTAL
5.1.1	Composição	018	CABO DE PAR TRANÇADO UTP CATEGORIA 5E, 4 PARES	M	254,00	18,31	0,00%	18,31	4.650,74	
5.1.2	Composição	020	CRIMPAGEM, CERTIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE CABOS UTP	PTO	36,00	0,84	0,00%	0,84	30,24	
5.1.3	Composição	019	CONECTOR FEMEA PARA RJ45	UN	18,00	44,67	0,00%	44,67	804,06	
5.1.4	SINAPI	90460	PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS. AF_05/2015	M	7,00	26,97	0,00%	26,97	188,79	
5.1.5	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	6,00	7,26	0,00%	7,26	43,56	
5.1.6	SINAPI	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1") APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	6,00	9,17	0,00%	9,17	55,02	
5.1.7	SINAPI	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	12,00	9,62	0,00%	9,62	115,44	
5.1.8	SINAPI	95731	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1") APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	6,00	11,52	0,00%	11,52	69,12	
5.1.9	Composição	011	CURVA 90º PVC SOLDÁVEL 25 mm	UN	5,00	13,03	0,00%	13,03	65,15	
5.1.10	Composição	012	CURVA 90º PVC SOLDÁVEL 32	UN	3,00	15,71	0,00%	15,71	47,13	
5.1.11	SINAPI	95736	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4") APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	2,00	8,03	0,00%	8,03	16,06	
5.1.12	SINAPI-I	400	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	14,00	0,79	0,00%	0,79	11,06	
5.1.13	SINAPI-I	393	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	8,00	0,90	0,00%	0,90	7,20	
5.1.14	Composição	013	CAIXA DE SOBREPOR CONDULETE TOP 5 ENTRADAS 1/2" A 3/4"	UN	18,00	26,31	0,00%	26,31	473,58	
5.1.15	SINAPI-I	39594	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA	UN	1,00	219,15	0,00%	219,15	219,15	
6			INSTALAÇÕES DE COMBATE AO INCÊNDIO							437,87
6.1			INSTALAÇÕES DE COMBATE AO INCÊNDIO							
6.1.1	SINAPI-I	10892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	UN	1,00	214,64	0,00%	214,64	214,64	
6.1.2	COTAÇÃO	12	BASE PARA EXTINTOR EM AÇO INOX	UN	1,00	223,23	0,00%	223,23	223,23	
7			PISO							7.698,47
7.1			RECONSTITUIÇÃO, LIMPEZA E POLIMENTO EM KORODUR							
7.1.1	SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,01	555,46	0,00%	555,46	5,55	

MODELO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Reforma de salas do 7º pavimento do prédio da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Capus do Valonguinho.
LOCAL: Avenida Visconde do Rio Branco s/nº - Centro, Niterói - RJ

ITEM	FONTE	CÓDIGO FONTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO UFF	DESCONTO PROPOSTO %	PREÇO PROPOSTO (R\$)		
								UNITÁRIO	SERVIÇO	TOTAL
7.1.2	SINAPI	73948/15	LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE	M2	82,21	19,08	0,00%	19,08	1.568,57	
7.1.3	Composição	004	SC 29.10.0100 (A) POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, FEITO MECANICAMENTE.	M2	82,21	46,18	0,00%	46,18	3.796,46	
7.2			RODAPÉ EM POLIESTIRENO							
7.2.1	Composição	003	RODAPÉ EM POLIESTIRENO PRETO - 10 CM - SINAPI 84188 ADAPTADA	M	54,39	42,80	0,00%	42,80	2.327,89	
8			PINTURA							5.838,33
8.1			PINTURA DAS PAREDES							
8.1.1	Composição	005	PT 04.05.0100 (/) - REMOCAO DE PINTURA PLASTICA, PVA E SEMELHANTES	M2	143,45	10,04	0,00%	10,04	1.440,24	
8.1.2	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	143,45	12,03	0,00%	12,03	1.725,70	
8.1.3	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	143,45	13,97	0,00%	13,97	2.004,00	
8.2			PINTURA DAS PORTAS							
8.2.1	Composição	006	PT 04.05.0150 (/) - REMOCAO DE PINTURA A OLEO, PINTURA ALQUIDICA E VERNIZES	M2	10,08	9,27	0,00%	9,27	93,44	
8.2.2	SINAPI	74065/001	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	13,44	30,94	0,00%	30,94	415,83	
8.3			PINTURA DOS ARMÁRIOS							
8.3.1	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	6,12	12,03	0,00%	12,03	73,62	
8.3.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	6,12	13,97	0,00%	13,97	85,50	
9			VIDROS							2.236,95
9.1			VIDROS							
9.1.1	SINAPI	84957	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM	M2	0,30	151,64	0,00%	151,64	45,49	
9.1.2	SINAPI	73948/008	LIMPEZA VIDRO COMUM	M2	19,87	16,35	0,00%	16,35	324,87	
9.1.3	Composição	007	ES 44.25.0050 (/) - PELICULA DE SEGURANCA E CONTROLE SOLAR COM 15% DE TRANSMISSAO LUMINOSA, 60% DE REFLEXAO DE LUZ VISIVEL, 12% DE TRANSMISSAO DE ENERGIA SOLAR, 55% DE REFLEXAO DE ENERGIA SOLAR, 33% DE ABSORCAO DE ENERGIA SOLAR, 5% DE TRANSMISSAO DE RAIOS ULTRA VIOLETA E 70% DE ENERGIA TOTAL REFLETIDA. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M2	19,87	93,94	0,00%	93,94	1.866,59	
10			FORRO							8.225,29
10.1			INSTALAÇÃO DE FORRO							
10.1.1	SINAPI	96115	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	M2	93,12	88,33	0,00%	88,33	8.225,29	

MODELO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Reforma de salas do 7º pavimento do prédio da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Capus do Valonguinho.
LOCAL: Avenida Visconde do Rio Branco s/nº - Centro, Niterói - RJ

ITEM	FONTE	CÓDIGO FONTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO UFF	DESCONTO PROPOSTO %	PREÇO PROPOSTO (R\$)		
								UNITÁRIO	SERVIÇO	TOTAL
11			SERVIÇOS COMPLEMENTARES							3.647,66
11.1			ARMÁRIO ABAIXO DA JANELA - PARTE SUPERIOR							
11.1.1	SINAPI	84656	TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	M2	5,92	46,69	0,00%	46,69	276,40	
11.2			PRATELEIRAS PARA VÃOS ABAIXO DA JANELA							
11.2.1	SINAPI-I	34661	CHAPA DE MDF FREIJÓ LISO 1 FACE, E= 25MM, DE 2,75MX1,85M	M2	3,96	72,81	0,00%	72,81	288,33	
11.2.2	SINAPI	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	27,61	0,00%	27,61	82,83	
11.2.3	SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	2,00	0,79	0,00%	0,79	1,58	
11.2.4	SINAPI	95574	MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO □ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	20,00	34,75	0,00%	34,75	695,00	
11.2.5	Cotação	007	FITA DE BORDO PARA CHAPA DE MDF - 22MM	M	26,00	1,93	0,00%	1,93	50,18	
11.3			BANCADA DE ALIMENTAÇÃO							
11.3.1	SINAPI-I	34661	CHAPA DE MDF FREIJÓ LISO 1 FACE, E= 25MM, DE 2,75MX1,85M	M2	2,40	72,81	0,00%	72,81	174,74	
11.3.2	SINAPI	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	27,61	0,00%	27,61	27,61	
11.3.3	SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	1,00	0,79	0,00%	0,79	0,79	
11.3.4	SINAPI	95574	MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO □ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	3,00	34,75	0,00%	34,75	104,25	
11.3.5	Cotação	008	FITA DE BORDO PARA CHAPA DE MDF - 45MM	M	2,18	2,05	0,00%	2,05	4,47	
11.4			ARMÁRIO EM MARCENARIA - REFEITÓRIO							
11.4.1	SINAPI-I	34661	CHAPA DE MDF FREIJÓ LISO 1 FACE, E= 25MM, DE 2,75MX1,85M	M2	6,50	72,81	0,00%	72,81	473,27	
11.4.2	SINAPI	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	27,61	0,00%	27,61	110,44	
11.4.3	SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	1,00	0,79	0,00%	0,79	0,79	
11.4.4	Cotação	005	DOBRADIÇA PARA ARMÁRIO	UN	6,00	2,50	0,00%	2,50	15,00	
11.4.5	Cotação	006	PINO MINIFIX 12MM X 09MM	UN	24,00	0,52	0,00%	0,52	12,48	
11.4.6	Cotação	007	FITA DE BORDO PARA CHAPA DE MDF - 22MM	M	4,36	1,93	0,00%	1,93	8,41	
11.4.7	SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	18,00	0,40	0,00%	0,40	7,20	
11.4.8	SINAPI	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF 10/2016	UN	18,00	5,39	0,00%	5,39	97,02	
11.4.9	Cotação	009	PUXADOR METÁLICO PARA ARMÁRIO	BARRA	1,00	53,11	0,00%	53,11	53,11	
11.5			BANCADA DE ATENDIMENTO							
11.5.1	SINAPI-I	34661	CHAPA DE MDF FREIJÓ LISO 1 FACE, E= 25MM, DE 2,75MX1,85M	M2	7,43	72,81	0,00%	72,81	540,98	

MODELO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Reforma de salas do 7º pavimento do prédio da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Capus do Valonguinho.
LOCAL: Avenida Visconde do Rio Branco s/nº - Centro, Niterói - RJ

ITEM	FONTE	CÓDIGO FONTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO UFF	DESCONTO PROPOSTO %	PREÇO PROPOSTO (R\$)		
								UNITÁRIO	SERVIÇO	TOTAL
11.5.2	SINAPI-I	34660	CHAPA DE MDF FREIJO LISO 1 FACE, E= 18MM, DE 2,75MX1,85M	M2	0,83	50,70	0,00%	50,70	42,08	
11.5.3	SINAPI	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	27,61	0,00%	27,61	331,32	
11.5.4	SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	2,00	0,79	0,00%	0,79	1,58	
11.5.5	Cotação	004	DOBRADIÇA CURVA 90º	UN	2,00	1,30	0,00%	1,30	2,60	
11.5.6	SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	30,00	0,40	0,00%	0,40	12,00	
11.5.7	SINAPI	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF 10/2016	UN	30,00	5,39	0,00%	5,39	161,70	
11.5.8	Cotação	006	PINO MINIFIX 12MM X 09MM	UN	24,00	0,52	0,00%	0,52	12,48	
11.5.9	Cotação	007	FITA DE BORDO PARA CHAPA DE MDF - 22MM	M	24,90	1,93	0,00%	1,93	48,06	
11.5.10	Cotação	003	PÉ CROMADO REGULÁVEL 10CM	UN	1	10,96	0,00%	10,96	10,96	
11.6			LIMPEZA							333,37
11.6.1	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	93,12	3,58	0,00%	3,58	333,37	
PERCENTUAL DE DESCONTO E TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO							0,00%	53.565,10		
<i>Local e data:</i>						<i>Responsável legal pela empresa:</i>				
<i>Responsável Técnico pelo Orçamento:</i>				<i>CREA:</i>						

**B
S
E
R
V
A
Ç
Ã
O**

- Referência SINAPI, SCO SBC (desonerado): Dezembro/2017
- Incluso BDI sobre preço unitário de: 22,37 %

A referência utilizada como base de custos é a planilha do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), SCO e SBC de **dezembro de 2017**

As composições que não constam no SINAPI, procedeu-se a obtenção da composição em outra fonte (SCO) e utilizou-se como base de cálculo os insumos do SINAPI.

No caso de não haver o insumo no SINAPI, foi mantido a referência de valor indicada na composição do SCO

- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA e pelo representante legal da empresa, com carimbo do CNPJ.